

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด
(จุดที่ ๑) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๔.๕๐ ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ๑๐.๐๐ ลบ.ม.
(จุดที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔.๖๐ ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตโดยรวมไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน... ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคา (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
- ๖.๑ ปร.๔
- ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวพรรณิภา พะโคนิราช | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวสันต์ ไชยรัตน์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด
 (จุดที่ 1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 74.40 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร
 ลูกรังโหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 10.00 ลบ.ม. พิกัดจุดเริ่มต้น E 469461 N 1917695 จุดสิ้นสุด E 469415 N 1917778
 (จุดที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร
 พิกัดจุดเริ่มต้น E 469034 N 1917760 จุดสิ้นสุด E 469002 N 1917770
 หรือมีปริมาตรคอนกรีตโดยรวมไม่น้อยกว่า 99.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 ค่าวงนราคาากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงานทาง	270,247.30	1.4019	378,859.69	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
5	จ่ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย				
6	จ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บ้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			378,859.69	
	ราคาากลาง			353,000.00	
	ราคาากลาง (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				

ราคามันนี่เชลลิตรละ 28.90 บาท/ลิตร

ระยะความยาวถนน 165 เมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 536.84 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวพรณิภา พะโคณิราช)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวสันต์ ไชยรัตน์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายก่อษณณ์ อุบถัมภ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวิมาน พระพรหม)
 นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

6 มิ.ย. 62

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด

(จุดที่ 1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 74.40 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 10.00 ลบ.ม. พิกัดจุดเริ่มต้น E 469461 N 1917695 จุดสิ้นสุด E 469415 N 1917778

(จุดที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มต้น E 469034 N 1917760 จุดสิ้นสุด E 469002 N 1917770

หรือมีปริมาตรคอนกรีตโดยรวมไม่น้อยกว่า 99.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน		FN	(บาท)	
งานดิน-ลูกรัง									
1	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	10.00	ลบ.ม.	95.00	950.00	1.4019	133.18	1,331.81	/
2	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	164.00	ลบ.ม.	1.23	201.72	1.4019	1.72	282.79	/
งานผิวจราจรคอนกรีต									
3	งานคอนกรีต	99.00	ลบ.ม.	1,775.70	175,794.30	1.4019	2,489.35	246,446.03	/
	3.1 ค่าแรงงานคอนกรีต	99.00	ลบ.ม.	306.00	30,294.00	1.4019	428.98	42,469.16	/
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
4	เหล็กตะแกรง wire mesh	660.00	ตร.ม.	33.00	21,780.00	1.4019	46.26	30,533.38	/
	4.1 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก wire mesh	660.00	ตร.ม.	5.00	3,300.00	1.4019	7.01	4,626.27	/
5	เหล็ก dowel bar&tiebar								
	5.1 เหล็ก RB ขนาด 19 MM.	0.170	ตัน	20,943.93	3,560.47	1.4019	29,361.30	4,991.42	/
	5.2 ค่าแรงเหล็กเสริมคอนกรีต RB ขนาด 19 MM.	0.170	ตัน	2,900.00	493.00	1.4019	4,065.51	691.14	/
	5.3 เหล็ก DB ขนาด 16 MM.	0.520	ตัน	20,975.33	10,907.17	1.4019	29,405.32	15,290.76	/
	5.4 ค่าแรงเหล็กเสริมคอนกรีต DB ขนาด 16 MM.	0.520	ตัน	3,300.00	1,716.00	1.4019	4,626.27	2,405.66	/
6	โฟม	9.90	ตร.ม.	34.00	336.60	1.4019	47.66	471.88	/
7	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	82.50	ลิตร	15.00	1,237.50	1.4019	21.03	1,734.85	/
8	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	297.00	เมตร	14.32	4,253.04	1.4019	20.08	5,962.34	/
9	ทรายรองพื้น	32.00	ลบ.ม.	250.00	8,000.00	1.4019	350.48	11,215.20	/
10	งานแบบข้าง	49.50	ตร.ม.	133.00	6,583.50	1.4019	186.45	9,229.41	/
11	งานรื้อถอนพื้น คสล. เดิมขนาด 3.00x4.00 ม.	12.00	ตร.ม.	70.00	840.00	1.4019	98.13	1,177.60	/
						270,247.30			

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

เป็นเงิน

378,859.69

ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม

เป็นเงิน

353,000.00

(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

① ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

270,247.30

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

คณะกรรมการเห็นชอบราคาที่เสนอเป็นเงิน 353,000.00 บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต)

(นางสาวพรนิกา พะโคนิราช)

(นายสันต์ ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกอกษาน์ อุปถัมภ์)

(นายวิมาน พระพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

๒ มิ.ย. ๖๒